


NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E VIMENTAÇÃO


Contratante:	Pref. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO	Cidade:	Bandeirantes do Tocantins
Bairro:	Vila Pelé	Data:	03/2020
Local:	Rua Bernardo Sayão	Folha:	01/01

ESTACAS	PLATAFORMA										QUANTITATIVOS												CRUZAMENTOS			
	BORDO ESQUERDO				EIXO				BORDO DIREITO				MÉDIA		LARG. PLAT. TERRAPL.	DIST. ENTRE EST.	VOL. TERRAPLANAGEM		LARG. PLAT. PROJETA DA	REGULAR SUBLEITO	ESTAB. GRANUL. BASE	IMPRI. MAÇÃO		PAVIMENTO T3D	MEIO FIO COM SARJETA	MEIO FIO SEM SARJETA
	COTA		CORTE -		COTA		CORTE -		COTA		CORTE -		ATERRO +	CORTE -												
	TERRENO	PROJ.	ATER +	CORTE -	TERRENO	PROJ.	ATER +	CORTE -	TERRENO	PROJ.	ATER +	CORTE -			ATERRO +	CORTE -										
00	273,331	273,106	-0,225		273,414	273,169	-0,225		273,498	273,273	-0,225	-	-0,225	8,50	-	-	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	
01	273,162	272,970	-0,162		273,251	273,055	-0,166		273,337	273,140	-0,197	-	-0,195	8,50	20,000	-	-35,700	7,50	162,00	31,600	146,000	144,00	20,00	20,00	20,00	
02	273,029	272,836	-0,163		273,152	272,921	-0,231		273,256	273,036	-0,250	-	-0,225	8,50	20,000	-	-35,672	7,50	162,00	31,600	146,000	144,00	20,00	20,00	20,00	
2+17,03	273,005	272,633	-0,372		273,088	272,808	-0,280		273,171	272,874	-0,297	-	-0,316	8,50	17,030	-	-36,156	7,50	137,94	26,907	124,320	122,62	17,03	17,03	17,03	
03	272,996	272,762	-0,234		273,071	272,762	-0,306		273,147	272,782	-0,365	-	-0,309	-	2,970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3+0,53	272,995	272,553	-0,442		273,066	272,726	-0,338		273,144	272,784	-0,350	-	-0,377	-	0,530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3+4,03	272,990	272,473	-0,517		273,035	272,648	-0,387		273,097	272,714	-0,383	-	-0,429	-	3,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	272,778	272,371	-0,407		272,855	272,456	-0,399		272,933	272,541	-0,392	-	-0,399	8,50	15,970	-	-56,221	7,50	126,36	25,233	116,580	114,98	15,97	15,97	15,97	
05	272,661	272,131	-0,430		272,645	272,216	-0,429		272,725	272,301	-0,424	-	-0,428	8,50	20,000	-	-70,295	7,50	162,00	31,600	146,000	144,00	20,00	20,00	20,00	
5+8,71	272,428	272,026	-0,402		272,519	272,111	-0,408		272,535	272,186	-0,339	-	-0,383	8,50	8,710	-	-30,009	7,50	70,55	13,762	63,560	62,71	8,71	8,71	8,71	

Visto: _____ Aceito: _____

AutORIZADO


José Mário Zambon Teixeira
 Prefeito Municipal


Max Rodrigo B. Souza
 Engenheiro Civil
 CREA 202827/D - TO


 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - TO
 FLS. 06



4504 2017/2020

Prefeitura Municipal de

BANDEIRANTES**NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E VIMENTAÇÃO**

Contratante:	Pref. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO	Cidade:	Bandeirantes do Tocantins
Bairro:	Vila Pelé	Data:	03/2020
Local:	Rua Terezinha dos Santos	Folha:	01/01

PLATAFORMA										QUANTITATIVOS										CRUZAMENTOS			
ESTACAS	BORDO ESQUERDO					BORDO DIREITO					MÉDIA		LARG. PLAT. TERRAPL.	DIST. ENTRE EST.	VOL. TERRAPLANAGEM		LARG. PLAT. PROJEÇÃO DA	REGULAR SUB-LEITO	ESTAB. GRANUL. BASE (m³)	IMPRI. MAÇÃO (m³)	PAVIMENTO TSD (m³)	MEIO FIO COM SARJETAS (m)	MEIO FIO SEM SARJETAS (m)
	COTA		CORTE - ATER. +	COTA		CORTE - ATER. +	ATERRO +	CORTE -															
	TERRENO	PROJ.		TERRENO	PROJ.																		
00	273.747	273.371	-0.376	-0.300	273.756	273.371	-0.384	-	-0.343	8,50	-	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	274.153	273.689	-0.464	-0.342	274.116	273.689	-0.421	-	-0.409	8,50	20,000	-	-63,948	7,50	162,00	31,600	142,000	136,00	40,00	-	-	-	-
02	274.500	274.007	-0.493	-0.408	274.500	274.007	-0.493	-	-0.465	8,50	20,000	-	-74,262	7,50	162,00	31,600	142,000	136,00	40,00	-	-	-	-
2+7.98	274.500	274.134	-0.366	-0.281	274.500	274.134	-0.366	-	-0.338	8,50	7,980	-	-27,211	7,50	64,64	12,608	56,660	55,06	15,96	-	-	-	-
2+11.48	274.500	274.190	-0.310	-0.225	274.500	274.190	-0.310	-	-0.282	8,50	3,500	-	-8,213	7,50	26,35	5,530	26,250	26,25	-	-	-	-	Rua Adão Barbosa BD
2+14.98	274.500	274.168	-0.332	-0.247	274.500	274.168	-0.332	-	-0.304	8,50	3,500	-	-8,707	7,50	26,35	5,530	26,250	26,25	-	-	-	-	Rua Adão Barbosa EIXO
2+17.37	274.500	274.153	-0.347	-0.262	274.500	274.153	-0.347	-	-0.319	8,50	2,360	-	-6,321	7,50	19,36	3,776	17,930	17,93	-	-	-	-	Rua Adão Barbosa BE
03	274.500	274.136	-0.364	-0.279	274.500	274.136	-0.364	-	-0.336	8,50	2,630	-	-7,314	7,50	21,30	4,155	19,730	19,73	-	-	-	-	-
3+0.87	274.500	274.130	-0.370	-0.285	274.500	274.130	-0.370	-	-0.342	8,50	0,870	-	-2,504	7,50	7,05	1,375	6,180	6,00	1,74	-	-	-	-
04	274.500	274.008	-0.492	-0.391	274.484	274.008	-0.432	-	-0.438	8,50	19,130	-	-63,416	7,50	154,95	30,225	135,820	132,00	38,26	-	-	-	-
05	274.260	273.881	-0.409	-0.272	274.238	273.881	-0.337	-	-0.339	8,50	20,000	-	-68,102	7,50	162,00	31,600	142,000	138,00	40,00	-	-	-	-
5+17.86	274.077	273.852	-0.225	-0.214	274.066	273.852	-0.225	-	-0.221	8,50	17,860	-	-42,557	7,50	144,67	26,219	126,810	123,23	35,72	-	-	-	-
																				</			

José Mário Zambon Vexeira
Prefeito MunicipalMax Rodrigo B. Souza
Engenheiro CivilNotas de Serviço
CREA-2028271D-TO
BANDEIRANTE (2).xls



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
Atividade 0317/2020

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E VIMENTAÇÃO

Contratante: Pref. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO

Bairro: Vila Pelé

Local: Rua Osvaldo Martins - Trecho 01 e Trecho 02

Cidade: Bandeirantes do Tocantins

Data: 03/2020


Folha: 01/01

PLATAFORMA										QUANTITATIVOS																		
ESTACAS	BORDO ESQUERDO				EIXO				BORDO DIREITO				MÉDIA		LARG. PLAT. TERRAPL.	DIST. ENTRE EST.	VOL. ATERRRO +	VOL. TERRAPLANAGEM		LARG. PLAT. PROJEITA DA	REGULAR. SUB-LEITO	ESTAB. GRANUL. BASE (m³)	IMPRI. MAÇÃO (m³)	PAVIMENTO TSD (m³)	MÉDIO FIO COM SARIETA (m)	MÉDIO FIO SEM SARIETA (m)	CRUZAMENTOS	
	COTA		CORTE -		COTA		CORTE -		ATERRO +	CORTE -																		
	TERRENO	PROJ.	ATER. +		TERRENO	PROJ.	ATER. +																					
00	272,068	272,561	-0,407	-0,300	272,841	272,641	-0,300	-0,321	-	-0,343	8,00	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	273,160	272,836	-0,324	-0,273	273,169	272,916	-0,273	-0,376	-	-0,324	8,00	20,000	-	-53,360	7,00	152,00	29,600	132,000	128,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-
02	273,464	273,111	-0,353	-0,282	273,473	273,191	-0,282	-0,383	-	-0,339	8,00	20,000	-	-53,093	7,00	152,00	29,600	132,000	128,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2+16,89	273,638	273,343	-0,295	-0,230	273,653	273,423	-0,230	-0,333	-	-0,286	8,00	16,890	-	-42,248	7,00	128,36	24,997	111,470	108,10	33,78	-	-	-	-	-	-	-	-
	273,682	273,386	-0,296	-0,231	273,697	273,466	-0,231	-0,337	-	-0,288	8,00	3,110	-	-7,141	7,00	23,64	4,603	21,770	21,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3+0,39	273,691	273,391	-0,300	-0,226	273,697	273,471	-0,226	-0,335	-	-0,287	8,00	0,360	-	-0,897	7,00	2,96	0,577	2,730	2,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3+3,89	273,741	273,406	-0,335	-0,268	273,754	273,486	-0,268	-0,369	-	-0,324	8,00	3,500	-	-8,554	7,00	26,60	5,180	24,500	24,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	273,976	273,477	-0,499	-0,419	273,976	273,557	-0,419	-0,523	-	-0,480	8,00	16,110	-	-51,831	7,00	122,44	23,843	106,330	103,10	32,22	-	-	-	-	-	-	-	-
05	273,997	273,595	-0,432	-0,352	273,997	273,645	-0,352	-0,432	-	-0,405	8,00	20,000	-	-70,853	7,00	152,00	29,600	132,000	128,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-
06	273,998	273,653	-0,345	-0,265	273,998	273,733	-0,265	-0,345	-	-0,318	8,00	20,000	-	-57,893	7,00	152,00	29,600	132,000	128,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6+5,31	274,000	273,775	-0,225	-0,244	274,000	273,756	-0,244	-0,225	-	-0,231	8,00	5,310	-	-11,675	7,00	40,36	7,859	35,050	33,98	10,62	-	-	-	-	-	-	-	-
00	273,943	273,718	-0,225	-0,225	273,958	273,733	-0,225	-0,225	-	-0,225	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	273,772	273,455	-0,317	-0,244	273,779	273,535	-0,244	-0,326	-	-0,296	8,00	20,000	-	-41,653	7,00	152,00	29,600	132,000	128,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-
02	273,589	273,257	-0,332	-0,254	273,591	273,337	-0,254	-0,335	-	-0,307	8,00	20,000	-	-48,213	7,00	152,00	29,600	132,000	128,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-
03	273,486	273,059	-0,427	-0,339	273,478	273,139	-0,339	-0,353	-	-0,373	8,00	20,000	-	-54,400	7,00	152,00	29,600	132,000	128,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3+9,40	273,462	272,966	-0,496	-0,301	273,347	273,046	-0,301	-0,343	-	-0,380	8,00	9,400	-	-28,313	7,00	71,44	13,912	62,040	60,16	18,80	-	-	-	-	-	-	-	-

Visto

Aceito

Autorizado


José Mário Zambon Teixeira
 Prefeito Municipal


Max Rodrigo B. Souza
 Engenheiro Civil


 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
 FLS. 019

Notas de Serviço: CREA 202.827/D-01/2020

04

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E MOVIMENTAÇÃO²²

Folha:

FLS. 020

Aceito

Prefeito Municipal

Engenheiro Civil

Notas de SEBASTIÃO DE ALMEIDA DEFRANTE (2).xls



COTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E VENTILAÇÃO

Contratante:	Pref. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO	Cidade:	Bandeirantes do Tocantins
Bairro:	Vila Pelé	Data:	03/2020
Local:	Rua José de Souza Pinheiro - Trecho II	Folha:	01/01

PLATAFORMA										QUANTITATIVOS										CRUZAMENTOS				
BORDO ESQUERDO				EIXO				BORDO DIREITO				MÉDIA		LARG. PLAT. TERRAPL.	DIST. ENTRE EST.	VOL. TERRAPLANAGEM		LARG. PLAT. PROJETA DA	REGULAR. SUB-LEITO	ESTAB. GRANUL. BASE (m³)	IMPRI. MAÇÃO (m³)	PAVIMENTO TSD (m³)	MEIO FIO COM SARIETA (m)	MEIO FIO SEM SARIETA (m)
COTA		CORTE - ATER. +		COTA		CORTE - ATER. +		COTA		CORTE - ATER. +		ATERRO +	CORTE -	LARG. PLAT. PROJETA DA	ATERRO +	CORTE -	LARG. PLAT. PROJETA DA	REGULAR. SUB-LEITO	ESTAB. GRANUL. BASE (m³)	IMPRI. MAÇÃO (m³)	PAVIMENTO TSD (m³)	MEIO FIO COM SARIETA (m)	MEIO FIO SEM SARIETA (m)	
TERRENO	PROJ.	TERRENO	PROJ.	TERRENO	PROJ.	TERRENO	PROJ.	TERRENO	PROJ.	TERRENO	PROJ.	ATERRO +	CORTE -	LARG. PLAT. PROJETA DA	ATERRO +	CORTE -	LARG. PLAT. PROJETA DA	REGULAR. SUB-LEITO	ESTAB. GRANUL. BASE (m³)	IMPRI. MAÇÃO (m³)	PAVIMENTO TSD (m³)	MEIO FIO COM SARIETA (m)	MEIO FIO SEM SARIETA (m)	
00	273,633	273,409	-0,225		273,576	273,351	-0,225		273,320	273,545	273,320	-0,225		8,00	-	-0,225	7,00	-	-	-	-	-	-	-
01	273,443	273,076	-0,367		273,415	273,190	-0,259		273,236	273,381	273,236	-0,145		8,00	20,000	-0,257	7,00	152,00	29,600	136,000	136,000	134,00	20,00	20,00
02	273,229	272,881	-0,348		273,206	272,881	-0,245		273,041	273,175	273,041	-0,134		8,00	20,000	-0,242	7,00	152,00	29,600	136,000	136,000	134,00	20,00	20,00
2+14,95	273,057	272,735	-0,322		273,050	272,815	-1,235		272,885	273,051	272,885	-0,156		8,00	14,950	-0,571	7,00	113,62	22,126	101,660	101,660	100,17	14,95	14,95
2+18,46	273,019	272,701	-0,318		273,007	272,781	-1,228		272,881	273,022	272,881	-0,161		8,00	3,510	-0,568	7,00	26,68	5,195	24,570	24,570	24,57	14,95	14,95
03	273,003	272,680	-0,323		273,000	272,780	-0,240		272,840	273,012	272,840	-0,172		8,00	1,540	-0,245	7,00	11,70	2,279	10,780	10,780	10,78	14,95	14,95
3+2,00	273,000	272,653	-0,347		273,000	272,733	-0,267		272,813	273,000	272,813	-0,187		8,00	2,000	-0,267	7,00	15,20	2,860	14,000	14,000	14,00	14,95	14,95
04	272,810	272,411	-0,399		273,160	272,491	-0,669		272,571	272,898	272,571	-0,327		8,00	18,000	-0,465	7,00	136,80	26,640	122,400	122,400	120,60	18,00	18,00
4+6,61	272,746	272,322	-0,424		272,702	272,402	-0,300		272,442	272,860	272,442	-0,376		8,00	6,610	-0,367	7,00	50,24	9,783	44,950	44,950	44,29	6,61	6,61

Visto

Aceito

125,10	Autorizado
--------	------------

José Mário Zambon Teixeira
Prefeito Municipal


Max Rodrigo B. Souza
Engenheiro Civil

Notas de SGP 202827/D-10



NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E QUANTIFICAÇÃO

Contratante:	Pref. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO	Cidade:	Bandeirantes do Tocantins
Bairro:	Vila Pelé	Data:	03/2020
Local:	Rua Osvaldo Pimenta da Silva	Folha:	01/01

ESTACAS	PLATAFORMA										QUANTITATIVOS										CRUZAMENTOS									
	BORDO ESQUERDO					EIXO					BORDO DIREITO					MÉDIA		LARG. PLAT. TERRAPL.	DIST. ENTRE EST.	VOL. TERRAPLANAGEM		LARG. PLAT. PROJEÇÃO DA	REGULAR SUB-LEITO	ESTAB. GRANUL. BASE (m³)	IMPRI. MAÇÃO (m³)	PAVIMENTO TSD (m³)	MEIO FIO COM SARJETAS (m)	MEIO FIO SEM SARJETAS (m)		
	COTA		CORTE -			COTA		CORTE -			COTA	CORTE -	ATERRO +	CORTE -	ATERRO +															
	TERRENO	PROJ.	ATER +	ATER -	ATER +	TERRENO	PROJ.	ATER +	ATER -	ATER +																				
00	271.879	271.556	-0.323			271.936	271.636	-0.300			271.993	271.556	-0.437			-	-0.353	8,00	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	Rua Cícero Carneiro	
01	272.183	271.907	-0.276			272.250	271.987	-0.263			272.302	271.907	-0.395			-	-0.311	8,00	20.000	-	-	152,00	29.600	132.000	128,00	40,00	-	-	-	-
02	272.517	272.258	-0.259			272.544	272.338	-0.206			272.566	272.256	-0.338			-	-0.268	8,00	20.000	-	-	152,00	29.600	132.000	128,00	40,00	-	-	-	-
03	272.894	272.609	-0.285			272.917	272.689	-0.228			272.931	272.609	-0.322			-	-0.278	8,00	20.000	-	-	152,00	29.600	132.000	128,00	40,00	-	-	-	-
3+1,36	272.820	272.633	-0.287			272.841	272.713	-0.228			272.854	272.633	-0.321			-	-0.279	8,00	1.360	-	-	10,34	2.013	8.980	8,70	2,72	-	-	-	Rua Adão Barbosa BD
3+4,86	272.966	272.694	-0.292			273.000	272.774	-0.228			273.013	272.694	-0.319			-	-0.279	8,00	3.500	-	-	26,60	5.180	24.500	24,50		-	-	-	Rua Adão Barbosa EIXO
3+6,36	273.010	272.721	-0.289			273.035	272.801	-0.234			273.062	272.721	-0.341			-	-0.288	8,00	3.500	-	-	26,60	5.180	24.500	24,50		-	-	-	Rua Adão Barbosa BE
04	273.150	272.812	-0.338			273.160	272.892	-0.288			273.210	272.812	-0.398			-	-0.341	8,00	11.640	-	-	88,46	17.227	76.820	74,50	23,26	-	-	-	-
05	273.425	272.969	-0.456			273.440	273.049	-0.391			273.464	272.969	-0.495			-	-0.447	8,00	20.000	-	-	152,00	29.600	132.000	128,00	40,00	-	-	-	-
06	273.512	273.126	-0.386			273.516	273.206	-0.310			273.523	273.126	-0.397			-	-0.364	8,00	20.000	-	-	152,00	29.600	132.000	128,00	40,00	-	-	-	-
6+11,28	273.515	273.280	-0.235			273.519	273.284	-0.235			273.520	273.285	-0.235			-	-0.225	8,00	11.280	-	-	85,73	16.694	74.450	72,19	22,56	-	-	-	Rua Cícero Carneiro



José Mário Zambeira
Prefeito Municipal

Autorizado

Max Rodrigo B. Souza
Engenheiro Civil
CREA 202.827/D-TO
Notas de Serviço de Terraplanagem BANDEIRANTE (2).xls



NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E VIMENTAÇÃO

Contratante:	Prof. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO	Cidade:	Bandeirantes do Tocantins
Bairro:	Vila Pelé	Data:	03/2020
Local:	Rua Adão Barbosa - Trecho 3	Folha:	01/01

PLATAFORMA										QUANTITATIVOS										CRUZAMENTOS							
ESTACAS		BORDO ESQUERDO				EIXO				BORDO DIREITO				MÉDIA		LARG. PLAT. TERRAPL.	DIST. ENTRE EST.	VOL. TERRAPLANAGEM		LARG. PLAT. PROJETA DA	REGULAR SUB-LEITO	ESTAB. GRANUL. BASE (m³)	IMPRI. MAÇÃO (m³)	PAVIMENTO TSD (m²)	MEIO FIO COM SARJETAS (m)	MEIO FIO SEM SARJETAS (m)	
		TERRENO	PROJ.	COTA	CORTE - ATER. +	TERRENO	PROJ.	COTA	CORTE - ATER. +	ATERRO +	CORTE -	ATERRO +	CORTE -														
00		268,330	268,716	0,386		268,796	268,796	-	268,409	268,876	0,467		0,427	-	8,00	-	-	-	7,00	152,00	29,600	136,000	-	-	-	Rua Antônio Nogueira	
01		265,935	267,790	1,855		267,870	267,870	1,396	266,554	267,950	1,396		1,537	-	8,00	20,000	178,648	-	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00		
1+10,00		265,403	266,920	1,517		267,000	267,000	1,179	266,246	267,090	0,834		1,177	-	8,00	10,000	123,457	-	7,00	76,00	14,800	66,000	67,00	10,00	10,00	PI	
02		266,241	267,420	1,179		267,500	267,500	1,260	267,027	267,580	0,553		0,997	-	8,00	10,000	98,917	-	7,00	76,00	14,800	66,000	67,00	10,00	10,00		
03		268,845	269,420	-0,425		268,872	268,500	-0,172	269,163	268,580	-0,583		-	-0,363	8,00	20,000	90,757	-31,467	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00		
04		270,249	269,420	-0,829		270,152	269,500	-0,652	270,276	269,580	-0,696		-	-0,726	8,00	20,000	-	-89,520	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00		
05		271,470	270,420	-1,050		271,181	270,500	-0,681	271,353	270,580	-0,773		-	-0,835	8,00	20,000	-	-124,827	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00		
06		272,338	271,420	-0,918		272,174	271,500	-0,674	272,325	271,580	-0,745		-	-0,779	8,00	20,000	-	-129,093	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00		
07		272,959	272,420	-0,539		272,849	272,500	-0,349	272,973	272,580	-0,393		-	-0,427	8,00	20,000	-	-66,480	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00		
7+1,05		272,960	272,473	-0,517		272,995	272,553	-0,442	273,005	272,633	-0,372		-	-0,444	8,00	1,050	-	-3,657	7,00	7,98	1,554	7,140	7,04	1,05	1,05		
7+4,55		273,035	272,648	-0,387		273,066	272,728	-0,338	273,088	272,808	-0,280		-	-0,335	8,00	3,500	-	-10,901	7,00	26,60	5,180	24,500	24,50			Rua Bernardo Sayão	
7+8,05		273,097	272,714	-0,383		273,144	272,794	-0,350	273,171	272,874	-0,297		-	-0,343	8,00	3,500	-	-9,497	7,00	26,60	5,180	24,500	24,50				
08		273,338	272,938	-0,400		273,303	273,018	-0,285	273,416	273,098	-0,318		-	-0,334	8,00	11,950	-	-32,392	7,00	90,82	17,686	81,260	80,06	11,95	11,95		
09		273,637	273,313	-0,324		273,603	273,393	-0,210	273,702	273,473	-0,229		-	-0,254	8,00	20,000	-	-47,093	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00		
10		273,967	273,688	-0,279		273,935	273,768	-0,167	273,997	273,848	-0,149		-	-0,168	8,00	20,000	-	-36,213	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00		
11		274,337	273,773	-0,564		274,266	273,853	-0,413	274,324	273,933	-0,391		-	-0,456	8,00	20,000	-	-52,347	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00		
12		274,500	273,858	-0,642		274,459	273,938	-0,521	274,411	274,018	-0,393		-	-0,519	8,00	20,000	-	-77,973	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00		
13		274,498	273,843	-0,655		274,500	274,023	-0,477	274,481	274,103	-0,378		-	-0,470	8,00	20,000	-	-79,093	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00		
14		274,500	274,028	-0,472		274,498	274,108	-0,390	274,499	274,188	-0,311		-	-0,391	8,00	20,000	-	-68,880	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00		
14+14,96		274,500	274,190	-0,310		274,500	274,168	-0,332	274,500	274,153	-0,347		-	-0,330	8,00	14,960	-	-43,125	7,00	113,70	22,141	101,730	100,23	14,96	14,96	Rua Terezinha dos Santos	
Total													264,96	461,78	-432,56		2.241,70	436,54	2.007,13	1.978,33	287,96	287,96					

Visto Autorizado

Jose Mario Zambon Teixeira
Prefeito Municipal

Max Rodrigo B. Souza
Engenheiro Civil

08



NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E CIMENTAÇÃO

Contratante: Pref. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO
 Bairro: Vila Pelé
 Local: Rua Adão Barbosa - Trecho 1 e Trecho 2
 Cidade: Bandeirantes do Tocantins
 Data: 03/2020
 Folha: 01/02

PLATAFORMA										QUANTITATIVOS										CRUZAMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
BORDO ESQUERDO					EIXO					BORDO DIREITO					MÉDIA					LARG. PLAT. TERRAPL.					DIST. ENTRE EST.		VOL. TERRAPLANAGEM		LARG. PLAT. PROJETA DA		REGULAR. SUB-LEITO		ESTAB. GRANUL. BASE (m³)		IMPRI. MAÇÃO (m³)		PAVIMENTO TSD (m³)		MEIO FIO COM SARJETA (m)		MEIO FIO SEM SARJETA (m)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
COTA		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		COTA		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +	

Visto

Acelto

Autorizado

José Mário Zamboni Teixeira
 Prefeito Municipal

Max Rodrigo B. Souza
 Engenheiro Civil





NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E QUANTIFICAÇÃO

Contratante:	Pref. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO	Cidade:	Bandeirantes do Tocantins
Quadra:	Vila Pelé	Data:	03/2020
Local:	Rua Adão Barbosa - Trecho 1 e Trecho 2	Folha:	02/02

ESTACAS	PLATAFORMA										QUANTITATIVOS										CRUZAMENTOS																
	BORDO ESQUERDO					EIXO					BORDO DIREITO					MÉDIA		LARG. PLAT. TERRAPL.	DIST. ENTRE EST.	VOL. TERRAPLANAGEM		LARG. PLAT. PROJEÇÃO DA	REGULAR SUB-LEITO (m²)	ESTAB. GRANUL. BASE (m²)	IMPRI. MAÇÃO (m²)	PAVIMENTO TSD (m²)	MEIO FIO COM SARJETAS (m)	MEIO FIO SEM SARJETAS (m)									
	COTA		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +	COTA		CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +	COTA	CORTE - ATER. +		CORTE - ATER. +	COTA	CORTE - ATER. +	CORTE - ATER. +																				
	TERRENO	PROJ.	TERRENO	PROJ.		TERRENO	PROJ.	TERRENO	PROJ.			TERRENO	PROJ.							ATERRO +									CORTE -								
16	271,349	271,039	-0,310	-0,310	-0,338	271,457	271,119	-0,338	271,485	271,199	-0,286	-	-0,315	8,00	20,000	-	-55,413	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00													
17	271,064	270,724	-0,340	-0,340	-0,393	271,197	270,804	-0,393	271,198	270,884	-0,314	-	-0,340	8,00	20,000	-	-53,093	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00													
18	270,768	270,394	-0,384	-0,384	-0,346	270,854	270,508	-0,346	270,920	270,638	-0,282	-	-0,341	8,00	20,000	-	-55,173	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00													
																																		Rua 06			



QUOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E

Contratante:	Pref. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO
Bairro:	Vila Pelé
Local:	Rua 05

Cidade:	Bandeirantes do Tocantins
Data:	03/2020
Folha:	01/01

BANDEIRANTES

[illegible]

Visto

Acelito

Autorizado

José Mário Zambon Teixeira
Prefeito Municipal


Max Rodrigo B. Souza
Engenheiro Civil
CREA 202827/D - TO



NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E MOVIMENTAÇÃO

Contratante:	Pref. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO	Cidade:	Bandeirantes do Tocantins
Bairro:	Vila Pelé	Data:	03/2020
Local:	Rua 06	Folha:	01/01

Contratante:	Prof. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO	Cidade:
Bairro:	Vila Pelé	Data:
Local:	Rua 06	Folha:

Contratante:	
Bairro:	
Local:	

BADEIRANTES
Assim 2007 / 2008
Prefeitura Municipal de

PLATAFORMA										QUANTITATIVOS													
BORDO ESQUERDO				EIXO				BORDO DIREITO				MÉDIA		VOL. TERRAPLANAGEM		LARG. PLAT. PROJETA DA	REGULAR SUBLEITO	ESTAB. GRANUL. BASE (m²)	IMPRI. MAÇÃO (m²)	PAVIMENTO TSD (m²)	MEIO FIO COM SARETA (m)	MEIO FIO SEM SARETA (m)	CRUZAMENTOS
COTA		CORTE - ATER. +		COTA		CORTE - ATER. +		COTA		CORTE - ATER. +		ATERRO +	CORTE -	LARG. PLAT. TERRAPL.	DIST. ENTRE EST.	ATERRO +	CORTE -						
TERRENO	PROJ.	TERRENO	PROJ.	TERRENO	PROJ.	TERRENO	PROJ.	TERRENO	PROJ.	TERRENO	PROJ.	ATERRO +	CORTE -	LARG. PLAT. TERRAPL.	DIST. ENTRE EST.	ATERRO +	CORTE -						
00	268,395	268,162	-0,233	268,542	268,242	-0,300	268,618	268,322	-0,286	-	-0,276	8,00	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
01	269,202	268,812	-0,390	269,290	268,862	-0,398	269,384	268,972	-0,412	-	-0,400	8,00	-	7,00	20,000	-	-54,107	152,00	29.600	136.000	134,00	20,00	
02	269,884	269,462	-0,422	269,947	269,542	-0,405	270,011	269,622	-0,389	-	-0,405	8,00	-	7,00	20,000	-	-64,427	152,00	29.600	136.000	134,00	20,00	
03	270,546	270,112	-0,434	270,583	270,192	-0,391	270,620	270,192	-0,428	-	-0,418	8,00	-	7,00	20,000	-	-65,840	152,00	29.600	136.000	134,00	20,00	
3+8,68	270,697	270,394	-0,303	270,749	270,474	-0,275	270,788	270,394	-0,394	-	-0,324	8,00	-	7,00	8,680	-	-26,751	65,97	12,846	57,290	55,55	17,36	
3+12,18	270,754	270,508	-0,246	270,813	270,588	-0,225	270,854	270,508	-0,346	-	-0,272	8,00	-	7,00	3,500	-	-8,349	26,60	5,180	24,500	24,50	-	
3+13,98	270,783	270,547	-0,236	270,844	270,627	-0,217	270,888	270,547	-0,341	-	-0,265	8,00	-	7,00	1,800	-	-3,866	13,68	2,664	12,600	12,60	-	
3+17,43	270,840	270,622	-0,218	270,901	270,702	-0,199	270,953	270,622	-0,331	-	-0,249	8,00	-	7,00	3,450	-	-7,093	26,22	5,106	24,150	24,15	-	
04	270,901	270,678	-0,223	270,951	270,758	-0,193	271,002	270,678	-0,324	-	-0,247	8,00	-	7,00	2,570	-	-5,099	19,53	3,804	16,960	16,45	5,14	
4+10,10	271,153	270,898	-0,255	271,204	270,978	-0,226	271,262	270,898	-0,364	-	-0,282	8,00	-	7,00	10,100	-	-21,345	76,76	14,948	66,660	64,64	20,20	
05	271,322	270,974	-0,348	271,419	271,054	-0,365	271,501	270,974	-0,527	-	-0,413	8,00	-	7,00	9,900	-	-27,522	75,24	14,652	65,340	63,36	19,80	
06	271,519	271,129	-0,390	271,534	271,209	-0,325	271,587	271,129	-0,458	-	-0,391	8,00	-	7,00	20,000	-	-64,347	152,00	29.600	132.000	128,00	40,00	
07	271,524	271,284	-0,240	271,544	271,364	-0,180	271,583	271,284	-0,309	-	-0,243	8,00	-	7,00	20,000	-	-50,720	152,00	29.600	132.000	128,00	40,00	
7+2,78	271,519	271,332	-0,187	271,541	271,385	-0,156	271,592	271,387	-0,205	-	-0,189	8,00	-	7,00	2,780	-	-4,8						

Autorizado

Aceito

Visto

José Mário Zambon Teixeira
Prefeito Municipal


Max Rodrigo B. Souza
Engenheiro Civil

CREA 202827/D-T0

Contratante:	Prof. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO	Cidade:	Bandeirantes do Tocantins
Bairro:	Vila Pelé	Data:	03/2020
Local:	Rua 07	Folha:	01/01

[illegible]

Autorizado

Aceito

Visto

José Mário Zambon Teixeira
Prefeito Municipal

Max Rodrigo B. Souza
Engenheiro Civil



1997/2008

BANDEIRANTES

Contratante: Pref. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO
Bairro: Vila Pelé
Local: Rua 08

Cidade: Bandeirantes do Tocantins
Data: 30/2020
Folha: 01/01

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E MOVIMENTAÇÃO

PLATAFORMA										QUANTITATIVOS										CRUZAMENTOS			
ESTACAS	BORDO ESQUERDO				EIXO			BORDO DIREITO			MÉDIA		LARG. PLAT. TERRAPL.	DIST. ENTRE EST.	VOL. TERRAPLANAGEM		LARG. PLAT. PROJETA DA	REGULAR SUB-LEITO	ESTAB. GRANUL. BASE (m³)	IMPRI. MAÇÃO (m²)	PAVIMENTO TSD (m²)	MEIO FIO COM SARILETA (m)	MEIO FIO SEM SARILETA (m)
	COTA		CORTE - ATER. +		COTA		CORTE - ATER. +		ATERRO + (m³)	CORTE - (m³)													
	TERRENO	PROJ.	TERRENO	PROJ.	TERRENO	PROJ.	TERRENO	PROJ.															
0	267,161	266,871	-0,290		267,151	266,951	-0,200		267,153	266,871	-0,282	-	-0,257	8,00	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-
1	267,868	267,478	-0,390		267,919	267,558	-0,361		267,965	267,478	-0,487	-	-0,413	8,00	20,000	-	53,600	7,00	29,600	132,000	128,00	40,00	-
2	268,395	268,085	-0,310		268,422	268,165	-0,257		268,453	268,085	-0,368	-	-0,312	8,00	20,000	-	57,947	7,00	29,600	132,000	128,00	40,00	-
3	268,906	268,692	-0,214		268,973	268,772	-0,201		269,024	268,692	-0,332	-	-0,249	8,00	20,000	-	44,853	7,00	29,600	132,000	128,00	40,00	-
4	269,166	268,922	-0,244		269,209	269,002	-0,207		269,249	268,922	-0,327	-	-0,259	8,00	20,000	-	40,667	7,00	29,600	132,000	128,00	40,00	-
5	269,376	269,152	-0,224		269,436	269,232	-0,204		269,475	269,232	-0,243	-	-0,224	8,00	20,000	-	38,640	7,00	29,600	132,000	128,00	40,00	-
5+10,22	269,499	269,296	-0,203		269,504	269,349	-0,155		269,510	269,402	-0,108	-	-0,155	8,00	10,220	-	15,494	7,00	15,126	67,450	65,41	20,44	-



Autorizado

José Mário Zambon Teixeira
Prefeito Municipal

Max Rodrigo D. Souza
Engenheiro Civil

Contratante:	Prof. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO
Bairro:	Vila Pelé
Local:	Rua 09

FLS. 039

Aceito

Max Rodrigo B. Souza
Engenheiro Civil

Notas de Sérgio Amadeu de Moraes Pandeirante (2).xls

Projetura Municipal de
ADM 2017 / 2020

BANDEIRANTES

OTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E

Contratante:	Pref. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO
---------------------	---

Bairro:	Vila Pelé
----------------	-----------

Local:	Rua 10
--------	--------

Cidade: Bandeirantes do Tocantins

Data:	03/2020
-------	---------

Folha:	01/01
--------	-------

[illegible]

Visto

Aceito

José Mário Zambon Teixeira
Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

Max Rodrigo B. Souza
Engenheiro Civil

CREA 202827/D -TO

Notas de Serviço Terraplenagem BANDEIRANTE (2).xls

Contratante:	Prof. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO	Cidade:	Bandeirantes do Tocantins
Bairro:	Vila Pelé	Data:	03/2020
Local:	Rua Cícero Carneiro	Folha:	01/02

ESTACAS		PLATAFORMA										QUANTITATIVOS												CRUZAMENTOS		
		BORDO ESQUERDO				EIXO			BORDO DIREITO			MÉDIA		LARG. PLAT. TERRAPL.	DIST. ENTRE EST.	VOL. TERRAPLANAGEM		LARG. PLAT. DA	REGULAR. SUBLEITO	ESTAB. GRANUL. BASE (m³)	IMPRI. MAÇÃO (m²)	PAVIMENTO TSD (m²)	MEIO FIO COM SARIETA (m)			MEIO FIO SEM SARIETA (m)
		TERRENO	PROJ.	CORTE - ATER. +	COTA	TERRENO	PROJ.	CORTE - ATER. +	COTA	TERRENO	PROJ.	CORTE - ATER. +	ATERRO +			CORTE -										
00		271,562	271,367	-0,225	271,563	271,358	-0,225	271,578	271,353	-0,225	-	-0,225	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN DO ASFALTO
0+3,50		271,541	271,385	-0,156	271,534	271,305	-0,229	271,525	271,225	-0,300	-	-0,228	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	RUA 06
0+7,00		271,519	271,332	-0,187	271,512	271,262	-0,250	271,506	271,172	-0,334	-	-0,260	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
01		271,506	271,135	-0,371	271,513	271,055	-0,458	271,505	270,975	-0,530	-	-0,453	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
02		271,008	270,832	-0,176	271,017	270,752	-0,265	271,003	270,672	-0,331	-	-0,257	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2+2,30		271,002	270,787	-0,205	271,021	270,717	-0,304	271,017	270,637	-0,380	-	-0,296	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	PI
03		270,630	270,529	-0,101	270,559	270,449	-0,110	270,468	270,359	-0,129	-	-0,113	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3+13,80		270,508	270,320	-0,188	270,468	270,240	-0,248	270,487	270,160	-0,327	-	-0,254	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3+17,30		270,483	270,267	-0,216	270,434	270,187	-0,247	270,465	270,107	-0,358	-	-0,274	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
04		270,358	270,226	-0,132	270,287	270,146	-0,141	270,350	270,066	-0,284	-	-0,186	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4+0,80		270,358	270,214	-0,144	270,256	270,134	-0,124	270,255	270,054	-0,201	-	-0,160	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
05		270,038	269,923	-0,115	269,983	269,843	-0,140	269,988	269,753	-0,225	-	-0,046	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
06		269,685	269,620	-0,065	269,579	269,540	-0,039	269,494	269,460	-0,034	-	-0,046	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
6+14,34		269,510	269,402	-0,108	269,482	269,322	-0,160	269,487	269,242	-0,245	-	-0,171	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
6+17,84		269,504	269,349	-0,155	269,474	269,269	-0,205	269,484	269,189	-0,295	-	-0,218	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
07		269,500	269,316	-0,184	269,472	269,236	-0,236	269,482	269,136	-0,346	-	-0,268	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
7+1,34		269,489	269,296	-0,203	269,470	269,216	-0,254	269,482	269,156	-0,326	-	-0,107	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
08		269,088	269,013	-0,075	269,039	268,933	-0,106	269,992	268,853	-0,139	-	-0,252	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
09		268,793	268,710	-0,083	268,876	268,630	-0,246	269,977	268,550	-0,427	-	-0,165	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10		268,477	268,407	-0,070	268,499	268,327	-0,172	269,500	268,247	-0,253	-	-0,213	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10+4,74		268,421	268,335	-0,086	268,472	268,255	-0,217	268,511	268,175	-0,336	-	-0,223	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10+8,24		268,371	268,282	-0,089	268,424	268,202	-0,222	268,481	268,122	-0,359	-	-0,243	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10+11,74		268,321	268,213	-0,108	268,375	268,133	-0,242	269,433	268,053	-0,360	-	-0,212	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
11		268,194	268,049	-0,145	268,262	267,969	-0,293	269,287	267,989	-0,398	-	-0,279	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
12		267,751	267,652	-0,099	267,768	267,572	-0,196	267,832	267,492	-0,340	-	-0,212	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
13		267,271	267,255	-0,016	267,277	267,175	-0,102	267,341	267,095	-0,246	-	-0,121	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
14		266,987	266,858	-0,129	266,995	266,778	-0,217	266,906	266,698	-0,208	-	-0,185	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
14+1,32		266,987	266,832	-0,155	266,970	266,752	-0,218	266,867	266,672	-0,195	-	-0,189	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
14+4,82		266,943	266,763	-0,180	266,904	266,683	-0,221	266,807	266,603	-0,204	-	-0,202	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
14+9,39		266,676	266,705	-0,171	266,834	266,625	-0,209	266,747	266,545	-0,202	-	-0,194	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
15		266,681	266,570	-0,111	266,620	266,450	-0,130	266,577	266,410	-0,167	-	-0,136	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
16		266,410	266,315	-0,095	266,398	266,235	-0,163	266,370	266,155	-0,215	-	-0,158	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
17		266,226	266,060	-0,166	266,213	265,980	-0,233	266,196	265,900	-0,296	-	-0,232	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
18		266,041	265,805	-0,236	266,028	265,725	-0,303	266,017	265,645	-0,372	-	-0,304	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
												Total														
												360,00												360,00		
												2.448,01												2.448,01		
												2.412,00												2.412,00		
												321,93												321,93		

Autorizado

Aceito

Visto

Prof. Principal
José Mário Zambon Teixeira

Prat. -

Max Rodrigo B. Souza
Engenheiro Civil



QUOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E FUNDAMENTAÇÃO

Contratante:	Pref. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO
Quadra:	Vila Pelé
Local:	Rua Cicero Carneiro

Cidade:	Bandeirantes do Tocantins
Data:	03/2020
Folha:	02/02

BANDEIRANTES

[illegible]

Visto

Aceito

Autórizado

José Mário Zambon Teixeira
Prefeito Municipal

Max Rodrigo B. Souza
Engenheiro Civil

16

[illegible]

Aceito

Max Rodrigo B. Souza
Essenheim (Ni)

CREA 202827/D -TO

Cidade:	Bandeirantes do Tocantins
Data:	03/2020
Folha:	01/01

Rua Domingos Leonel

037

José Mário Zambon Teixeira
Prefeito Municipal

Max Rodrigo B. Souza
Engenheiro Civil

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Contratante:	Pref. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO	Cidade:	Bandeirantes do Tocantins
Bairro:	Sector Central III	Data:	03/2020
Local:	Rua Castelo Branco	Folha:	01/01

ESTACAS	BORDO ESQUERDO						BORDO DIREITO						EIXO						MEDIA		LARG. PLAT. TERRAPL.	DIST. ENTRE EST.	VOL. TERRAPLANAGEM		LARG. PLAT. PROJETA DA	REGULAR SUBLEITO	ESTAB. GRANUL. BASE (m³)	IMPR. MAÇÃO (m³)	PAVIMENTO TSD (m²)	MEIO FIO COM SARJETA (m)	MEIO FIO SEM SARJETA (m)	CRUZAMENTOS												
	COTA			CORTE -			COTA			CORTE -			COTA			CORTE -																												
	TERRENO	PROJ.	ATER. +	TERRENO	PROJ.	ATER. +	TERRENO	PROJ.	ATER. +	TERRENO	PROJ.	ATER. +	TERRENO	PROJ.	ATER. +	ATERRO +	CORTE -	ATERRO +	CORTE -																									
00	267,267	266,989	-0,278	266,909	266,909	-	266,553	266,829	0,276	0,138	-0,093	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rua Antônia Nogueira												
0+8,80	267,335	267,449	0,114	267,112	267,369	0,257	266,893	267,269	0,396	0,256	-	8,00	9,800	17,554	-3,633	7,00	74,48	14,504	66,640	65,66	9,80	9,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
01	268,204	267,856	-0,348	267,714	267,776	0,062	267,776	267,696	-0,080	0,021	-0,214	8,00	10,200	12,825	-8,731	7,00	77,52	15,096	69,360	68,34	10,20	10,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
02	268,964	268,654	-0,310	268,799	268,574	-0,225	268,627	268,494	-0,133	-	-0,223	8,00	20,000	1,881	-34,933	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
03	269,726	269,284	-0,442	269,501	269,204	-0,297	269,532	269,124	-0,408	-	-0,382	8,00	20,000	-	-48,400	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
04	270,159	269,914	-0,245	270,053	269,834	-0,219	269,971	269,754	-0,217	-	-0,227	8,00	20,000	-	-48,747	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
05	270,312	270,116	-0,194	270,396	270,038	-0,358	270,450	269,958	-0,492	-	-0,348	8,00	20,000	-	-48,000	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
5+9,95	270,296	270,071	-0,225	270,364	270,139	-0,225	270,433	270,208	-0,225	-	-0,225	8,00	9,850	-	-22,805	7,00	75,62	14,726	67,660	66,67	9,85	9,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rua Domingos Leonel												
Total																					109,95	39,26	-213,25	835,62	162,73	747,66	736,67	109,95	109,95															

Visto

Jose Mario Zambon Teixeira
Prefeito Municipal

Autorizado

Max Augusto B. Souza
Engenheiro Civil

CREA 202827/D - TO

Notas de Serviço Terraplenagem BANDEIRANTE (2).xls

19



NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Contratante: Pref. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO
Bairro: Vila Marques
Local: Rua 01

Cidade: Bandeirantes do Tocantins
Data: 03/2020
Folha: 01/01

ESTACAS	PLATAFORMA										QUANTITATIVOS										MEIO FIO SEM SARJETA (m)	MEIO FIO COM SARJETA (m)	cruzamentos									
	BORDO ESQUERDO					EIXO					BORDO DIREITO					MÉDIA								LARG. PLAT. TERRAPL.	DIST. ENTRE EST.	VOL. TERRAPLANAGEM		LARG. PLAT. PROJETA DA	REGULAR SUBLEITO (m²)	ESTAB. GRANUL. BASE (m³)	IMPRI. MAÇÃO (m²)	PAVIMENTO TSD (m²)
	TERRENO	PROJ.	CORTE - ATER. +	TERRENO	PROJ.	CORTE - ATER. +	TERRENO	PROJ.	CORTE - ATER. +	TERRENO	PROJ.	CORTE - ATER. +	ATERRO +	CORTE -																		
00	267,290	266,946	-0,344	267,173	266,900	-0,273	267,159	266,830	-0,329	-	-	8,00	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RUA 02		
01	267,501	267,176	-0,325	267,399	267,096	-0,303	267,374	267,016	-0,358	-	-	8,00	20,000	-	-	51,520	7,00	152,00	29.600	136.000	134,00	134,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			
02	267,635	267,372	-0,263	267,573	267,292	-0,281	267,557	267,212	-0,345	-	-	8,00	20,000	-	-	50,000	7,00	152,00	29.600	136.000	134,00	134,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			
03	267,815	267,566	-0,247	267,738	267,488	-0,250	267,704	267,408	-0,296	-	-	8,00	20,000	-	-	44,853	7,00	152,00	29.600	136.000	134,00	134,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			
3+4,96	267,846	267,545	-0,301	267,790	267,523	-0,267	267,735	267,446	-0,289	-	-	8,00	4,960	-	-	10,912	7,00	37,70	7.341	33.730	33,23	33,23	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96			
3+8,46	267,862	267,625	-0,237	267,802	267,603	-0,199	267,742	267,526	-0,216	-	-	8,00	3,500	-	-	7,042	7,00	26,60	5.180	23.800	23,45	23,45	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	RUA 04		
3+11,96	267,855	267,545	-0,310	267,796	267,523	-0,273	267,737	267,446	-0,291	-	-	8,00	3,500	-	-	7,121	7,00	26,60	5.180	23.800	23,45	23,45	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50			
04	267,816	267,505	-0,311	267,773	267,425	-0,348	267,697	267,345	-0,352	-	-	8,00	8,040	-	-	20,207	7,00	61,10	11.899	54.670	53,87	53,87	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04			
05	267,654	267,260	-0,394	267,648	267,180	-0,468	267,577	267,100	-0,477	-	-	8,00	20,000	-	-	4,448	8,00	20,000	29.600	136.000	134,00	134,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			
06	267,508	267,015	-0,493	267,500	266,935	-0,565	267,370	266,855	-0,515	-	-	8,00	20,000	-	-	0,524	8,00	20,000	29.600	136.000	134,00	134,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			
6+16,96	267,126	266,784	-0,342	267,070	266,727	-0,343	266,998	266,671	-0,327	-	-	8,00	16,960	-	-	77,653	7,00	128,90	25.101	115.330	113,63	113,63	16,96	16,96	16,96	16,96	16,96	16,96	16,96			
07	267,080	266,714	-0,366	267,080	266,657	-0,423	266,979	266,601	-0,378	-	-	8,00	3,040	-	-	8,832	7,00	23,10	4.499	20.670	20,37	20,37	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04			
7+0,46	267,076	266,864	-0,212	267,009	266,807	-0,202	266,975	266,751	-0,224	-	-	8,00	0,460	-	-	1,107	7,00	3,50	0.681	3.130	3,08	3,08	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	RUA 08		
7+3,96	267,041	266,764	-0,267	266,989	266,727	-0,262	266,938	266,671	-0,267	-	-	8,00	3,500	-	-	6,645	7,00	26,60	5.180	23.800	23,45	23,45	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50			
08	266,771	266,578	-0,193	266,803	266,498	-0,305	266,741	266,418	-0,323	-	-	8,00	16,040	-	-	34,368	7,00	121,90	23.739	109.070	107,47	107,47	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04			
09	266,437	266,292	-0,145	266,480	266,212	-0,268	266,429	266,132	-0,297	-	-	8,00	20,000	-	-	40,827	7,00	152,00	29.600	136.000	134,00	134,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			
10	266,069	266,006	-0,063	266,101	265,926	-0,175	266,002	265,846	-0,156	-	-	8,00	20,000	-	-	29,440	7,00	152,00	29.600	136.000	134,00	134,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			
10+12,46	266,001	265,628	-0,373	265,979	265,748	-0,231	265,888	265,668	-0,220	-	-	8,00	12,460	-	-	16,912	7,00	94,70	18.441	84.730	83,48	83,48	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	RUA 08		
Total																	212,46	-	-	528,56	1.614,70	314,44	1.444,73	1.423,48	212,46	212,46	212,46	212,46	212,46	212,46	212,46	
Visto																	Aceito										Autorizado					



José Mário Zambon Teixeira
Prefeito Municipal

Max Rodrigo B. Souza
Engenheiro Civil
CREA 202827/B-TO



NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E ALAVIMENTAÇÃO

Contratante:	Pref. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO	Cidade:	Bandeirantes do Tocantins
Bairro:	Vila Marques	Data:	03/2020
Local:	Rua 03	Folha:	01/01

[illegible]

Visto

Aceito

Autorizado

José Mário Zambon Teixeira
Prefeito Municipal

Max Rodrigo B. Souza
Engenheiro Civil

Notas de Servidor 067/BANQUEIRANTE (2).xls

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Contratante: Pref. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO

Bairro: Vila Marques

Local: Rua 02

Cidade: Bandeirantes do Tocantins

Data: 03/2020

Folha: 01/01

ESTACAS

ESTACAS	PLATAFORMA										QUANTITATIVOS																		
	BORDO ESQUERDO					EIXO					BORDO DIREITO					MÉDIA		LARG. PLAT. - TERRAPL.	DIST. ENTRE EST.	VOL. TERRAPLANAGEM		LARG. PLAT. - PROJEÇÃO DA	REGULAR SUBLEITO	ESTAB. GRANUL. BASE (m³)	IMPRI. MAÇÃO (m³)	PAVIMENTO TSD (m³)	MEIO FIO COM SARIETA (m)	MEIO FIO SEM SARIETA (m)	cruzamentos
	COTA		CORTE -		COTA		CORTE -		COTA		CORTE -		ATERRO +	CORTE -															
	TERRENO	PROJ.	ATER.	+	TERRENO	PROJ.	ATER.	+	TERRENO	PROJ.	ATER.	+																	
00	265,459	264,994	-0,465	-0,465	265,506	265,041	-0,465	-0,465	265,554	265,089	-0,465	-0,465	-	-0,465	8,00	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TO 230	
01	265,596	265,675	-0,321	-0,296	266,021	265,755	-0,296	-0,296	266,068	265,835	-0,233	-0,233	-	-0,273	8,00	20,000	-	-59,067	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00				
01+7,93	266,791	266,316	-0,475	-0,463	266,859	266,396	-0,463	-0,463	266,882	266,476	-0,406	-0,406	-	-0,448	8,00	17,930	-	-51,734	7,00	136,27	26,536	121,920	120,13	17,93	17,93			PI	
02	266,848	266,390	-0,458	-0,473	266,943	266,470	-0,473	-0,473	266,977	266,550	-0,427	-0,427	-	-0,453	8,00	2,070	-	-7,458	7,00	15,73	3,064	14,080	13,87	2,07	2,07				
02+7,84	267,045	266,670	-0,375	-0,360	267,110	266,750	-0,360	-0,360	267,159	266,830	-0,329	-0,329	-	-0,355	8,00	7,840	-	-25,318	7,00	59,58	11,603	53,310	52,53	7,84	7,84				
02+11,99	267,106	266,740	-0,366	-0,353	267,173	266,820	-0,353	-0,353	267,225	266,900	-0,325	-0,325	-	-0,348	8,00	4,150	-	-11,664	7,00	31,54	6,142	28,220	27,81	4,15	4,15			RUA 01	
02+14,75	267,168	266,786	-0,382	-0,370	267,236	266,886	-0,370	-0,370	267,290	266,946	-0,344	-0,344	-	-0,365	8,00	2,760	-	-7,875	7,00	20,98	4,085	18,770	18,49	2,76	2,76				
03	267,269	266,874	-0,395	-0,362	267,316	266,964	-0,362	-0,362	267,361	267,034	-0,327	-0,327	-	-0,361	8,00	5,250	-	-15,260	7,00	39,90	7,770	35,700	-	35,18	5,25	5,25			
04	267,589	267,209	-0,380	-0,365	267,654	267,269	-0,365	-0,365	267,698	267,369	-0,329	-0,329	-	-0,358	8,00	20,000	-	-57,547	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00				
05	267,901	267,544	-0,357	-0,324	267,948	267,624	-0,324	-0,324	267,995	267,704	-0,291	-0,291	-	-0,324	8,00	20,000	-	-54,560	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00				
05+8,49	268,003	267,586	-0,417	-0,344	268,010	267,666	-0,344	-0,344	268,018	267,746	-0,272	-0,272	-	-0,344	8,00	8,490	-	-22,697	7,00	64,52	12,565	57,730	56,88	8,49	8,49				
05+12,73	268,013	267,607	-0,406	-0,352	268,039	267,687	-0,352	-0,352	268,063	267,767	-0,296	-0,296	-	-0,351	8,00	4,240	-	-11,799	7,00	32,22	6,275	28,830	28,41	4,24	4,24			RUA 03	
5+15,49	268,046	267,621	-0,425	-0,367	268,068	267,701	-0,367	-0,367	268,083	267,781	-0,302	-0,302	-	-0,365	8,00	2,760	-	-7,905	7,00	20,98	4,085	18,770	18,49	2,76	2,76				
06	268,080	267,643	-0,437	-0,373	268,096	267,723	-0,373	-0,373	268,100	267,803	-0,297	-0,297	-	-0,369	8,00	4,510	-	-13,235	7,00	34,28	6,675	30,670	30,22	4,51	4,51				
07	268,229	267,741	-0,488	-0,409	268,230	267,821	-0,409	-0,409	268,215	267,901	-0,314	-0,314	-	-0,404	8,00	20,000	-	-61,813	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00				
08	268,360	267,839	-0,521	-0,428	268,347	267,919	-0,428	-0,428	268,353	267,969	-0,354	-0,354	-	-0,434	8,00	20,000	-	-67,040	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00				
09	268,498	267,937	-0,561	-0,479	268,496	268,017	-0,479	-0,479	268,495	268,097	-0,398	-0,398	-	-0,479	8,00	20,000	-	-73,093	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00				
10	268,495	268,035	-0,460	-0,379	268,494	268,115	-0,379	-0,379	268,494	268,195	-0,299	-0,299	-	-0,379	8,00	20,000	-	-68,693	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00				
11	268,499	268,133	-0,366	-0,285	268,498	268,213	-0,285	-0,285	268,498	268,293	-0,205	-0,205	-	-0,285	8,00	20,000	-	-53,173	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00				
12	268,533	268,231	-0,302	-0,224	268,535	268,311	-0,224	-0,224	268,532	268,391	-0,141	-0,141	-	-0,222	8,00	20,000	-	-40,613	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00				
13	268,707	268,369	-0,338	-0,263	268,712	268,449	-0,263	-0,263	268,709	268,529	-0,180	-0,180	-	-0,260	8,00	20,000	-	-38,813	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00				
14	268,871	268,507	-0,364	-0,300	268,867	268,587	-0,300	-0,300	268,889	268,667	-0,222	-0,222	-	-0,295	8,00	20,000	-	-44,453	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00				
15	268,986	268,645	-0,341	-0,285	269,010	268,725	-0,285	-0,285	269,031	268,805	-0,226	-0,226	-	-0,284	8,00	20,000	-	-46,347	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00				
16	269,034	268,783	-0,251	-0,189	269,052	268,863	-0,189	-0,189	269,070	268,943	-0,127	-0,127	-	-0,189	8,00	20,000	-	-37,840	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00				
17	269,124	268,921	-0,203	-0,143	269,144	269,001	-0,143	-0,143	269,177	269,081	-0,086	-0,086	-	-0,147	8,00	20,000	-	-26,907	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00				
18	269,315	269,059	-0,256	-0,189	269,328	269,139	-0,189	-0,189	269,345	269,219	-0,126	-0,126	-	-0,190	8,00	20,000	-	-27,013	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00				
19	269,456	269,197	-0,259	-0,227	269,504	269,277	-0,227	-0,227	269,508	269,357	-0,151	-0,151	-	-0,212	8,00	20,000	-	-32,213	7,00	152,00	29,600	136,000	134,00	20,00	20,00				
19+0,53	269,456	269,201	-0,255	-0,224	269,505	269,281	-0,224	-0,224	269,513	269,361	-0,152	-0,152	-	-0,210	8,00	0,530	-	-0,896	7,00	4,03	0,784	3,600	3,55	0,53	0,53				
Total											-	-	380,53	-	-	2,892,03	563,18	2,587,60	2,546,56	380,53	380,53								

Visito

Aceito

Autorizado

José Mário Zambon Teixeira
Prefeito Municipal

Max Rodrigo B. Souza
Engenheiro Civil

Notas de Serviço de Terraplanagem e Pavimentação BANDERANTE (2).xls

CREA 202827/D - TO

Contratante:	Pref. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO	Cidade:	Bandeirantes do Tocantins
Bairro:	Vila Marques	Data:	03/2020
Local:	Rua 04	Folha:	01/01

BANDEIRANTES

[illegible]

Visto

Aceito

Autorizado

José Mário Zambon Teixeira
Prefeito Municipal

Max Rodrigo B. Souza
Engenheiro Civil

[illegible]

Aceito

Autorizado

Max Rodrigo B. Souza
Engenheiro Civil

CPRA 202827/D-T0

Notas de Serviço Terraplenagem BANDEIRANTE (2).xls

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Contratante:	Pref. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO	Cidade:	Bandeirantes do Tocantins
Bairro:	Martinópolis	Data:	03/2020
Local:	Rua 01	Folha:	01/01

BANDEIRANTES

PLATAFORMA										QUANTITATIVOS										cruzamentos					
ESTACAS	BORDO ESQUERDO				EIXO				BORDO DIREITO				MÉDIA		LARG. PLAT. TERRAPL.	DIST. ENTRE EST.	VOL. TERRAPLANAGEM		LARG. PLAT. PROJETA DA	REGULAR SUB-LEITO (m³)	ESTAB. GRANUL. BASE (m³)	IMPRI. MAÇÃO (m³)	PAVIMENTO TSD (m³)	MEIO FIO COM SARJETAS (m)	MEIO FIO SEM SARJETAS (m)
	COTA		CORTE -		COTA		CORTE -		ATERRO +	CORTE -															
	TERRENO	PROJ.	ATER. +	ATER. +	TERRENO	PROJ.	ATER. +	ATER. +																	
00	272.916	272.578	-0.338	272.879	272.654	-0.225	272.860	272.578	-0.282	-	-0.282	7,60	-	-	-	-	-	6,60	-	-	-	-	-	-	-
01	273.300	273.095	-0.205	273.275	273.171	-0.104	273.266	273.095	-0.171	-	-0.160	7,60	-	-33,567	-	20,000	-	6,60	144,00	28,000	124,000	120,00	40,00	-	-
02	273.722	273.612	-0.110	273.722	273.688	-0.034	273.705	273.612	-0.093	-	-0.079	7,60	-	-18,164	-	20,000	-	6,60	144,00	28,000	124,000	120,00	40,00	-	-
03	274.425	274.115	-0.310	274.437	274.205	-0.232	274.433	274.115	-0.318	-	-0.287	9,00	-	-32,910	-	20,000	-	8,00	172,00	33,600	152,000	148,00	40,00	-	-
3+8.53	274.637	274.335	-0.302	274.648	274.425	-0.223	274.642	274.335	-0.307	-	-0.277	9,00	-	-21,649	-	8,530	-	8,00	73,36	14,330	64,830	63,12	17,06	-	-
3+12.53	274.718	274.438	-0.280	274.728	274.528	-0.200	274.725	274.438	-0.287	-	-0.256	9,00	-	-9,594	-	4,000	-	8,00	34,40	6,720	32,000	32,00	-	-	-
3+16.53	274.798	274.517	-0.281	274.806	274.607	-0.199	274.805	274.517	-0.288	-	-0.256	9,00	-	-9,210	-	4,000	-	8,00	34,40	6,720	32,000	32,00	-	-	-
04	274.872	274.595	-0.287	274.874	274.675	-0.199	274.883	274.595	-0.288	-	-0.261	9,00	-	-8,078	-	3,470	-	8,00	29,84	5,830	26,370	25,68	6,94	-	-
4+13.51	275.174	274.851	-0.323	275.153	274.941	-0.212	275.118	274.851	-0.267	-	-0.267	9,00	-	-32,140	-	13,510	-	8,00	116,19	22,697	102,680	99,97	27,02	-	-
4+17.50	275.287	274.930	-0.357	275.267	275.020	-0.247	275.191	274.930	-0.261	-	-0.268	9,00	-	-9,977	-	3,960	-	8,00	34,31	6,703	31,120	30,72	3,99	-	-
05	275.351	274.979	-0.372	275.313	275.069	-0.244	275.225	274.979	-0.246	-	-0.287	9,00	-	-6,476	-	2,500	-	8,00	21,50	4,200	19,500	19,25	2,50	-	-
5+1.54	275.402	275.099	-0.383	275.334	275.099	-0.235	275.245	275.009	-0.236	-	-0.288	9,00	-	-3,987	-	1,540	-	8,00	13,24	2,587	12,010	11,86	1,54	-	-
06	275.698	275.372	-0.326	275.630	275.462	-0.168	275.626	275.372	-0.254	-	-0.249	9,00	-	-44,636	-	18,460	-	8,00	158,76	31,013	140,300	136,60	36,92	-	-
6+5.23	275.783	275.475	-0.308	275.741	275.585	-0.176	275.762	275.475	-0.287	-	-0.257	9,00	-	-11,917	-	5,230	-	8,00	44,98	8,786	38,750	38,70	10,46	-	-
6+15.00	275.877	275.677	-0.200	275.958	275.757	-0.201	276.000	275.677	-0.323	-	-0.241	8,00	-	-19,475	-	9,770	-	7,00	74,25	14,460	64,480	62,53	19,54	-	-
07	276.000	275.598	-0.402	276.000	275.678	-0.322	275.915	275.598	-0.317	-	-0.347	8,00	-	-11,767	-	5,000	-	7,00	38,00	7,400	33,000	32,00	10,00	-	-
08	275.661	275.280	-0.381	275.498	275.360	-0.138	275.473	275.280	-0.193	-	-0.237	8,00	-	-46,747	-	20,000	-	7,00	152,00	29,600	132,000	128,00	40,00	-	-
8+4.14	275.581	275.214	-0.347	275.494	275.294	-0.200	275.490	275.214	-0.276	-	-0.274	8,00	-	-8,473	-	4,140	-	7,00	31,46	6,127	27,320	26,50	8,28	-	-

Visto

Aceito

Autorizado

José Mário Zambón Teixeira
Prefeito Municipal

Max Rodrigo B. Souza
Engenheiro Civil

Notas de Serviço Tel: 3344-4002 992999999 (2).xls

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM

[illegible]

Aceito

Visto

José Mário Zambon Teixeira

Prefeito Municipal

Prof. Dr. Roberto B. Souza

Escreva aqui o nome do seu filho(a) e o nome do(a) pai(mã) e o endereço completo para o envio da correspondência.

Eigenschaften
- 207827/D - TO

Notas de Serviço Terraplenagem BANDEIRANTE (2).xls

Contratante:	Pref. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO	Cidade:	Bandeirantes do Tocantins
Bairro:	Vila Marinho	Data:	03/2020
Local:	Rua 03	Folha:	01/01

BANDEIRANTES

[illegible]

Autorizado

Aceito

Visto

José Mário Zambon Teixeira
Prefeito Municipal

Max Rodrigo B. Souza
Engenheiro Civil
Notas de Serviço e Implantação BANDEIRA
CREA 202827/D-10

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM

Contratante: Pref. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO
Bairro: Vila Marinho
Local: Rua 04

Cidade: Bandeirantes do Tocantins
Data: 03/2020
Folha: 01/01

QUANTITATIVOS

ESTACAS	BORDO ESQUERDO				EIXO			BORDO DIREITO			MÉDIA		LARG. PLAT. TERRAPL.	DIST. ENTRE EST.	VOL. TERRAPLANAGEM		LARG. PLAT. PROLETA DA	REGULAR SUBLEITO	ESTAB. GRANUL. BASE (m³)	IMPRI. MAÇÃO (m²)	PAVIMENTO TSD (m²)	MEIO FIO COM SARJETA (m)	MEIO FIO SEM SARJETA (m)	cruzamentos	
	TERRENO	PROJ.	COTA	CORTE - ATER +	TERRENO	PROJ.	COTA	CORTE - ATER +	ATERRO +	CORTE -	ATERRO +	CORTE -													
00	278.001	277.898		-0,103	278.002	277.870		-0,132	278.000	277.770		-0,230	-	-0,155	9,00	-	-	8,00	-	-	-	-	-	RUA 02	
01	277.373	277.434		0,061	277.329	277.344		0,015	277.290	277.254		-0,036	0,025	-0,018	9,00	20,000	2,559	-15,570	8,00	172,00	33,600	156,000	154,00	20,00	
02	276.981	276.908		-0,083	276.900	276.818		-0,082	276.844	276.728		-0,116	-	-0,094	9,00	20,000	2,559	-10,050	8,00	172,00	33,600	156,000	154,00	20,00	
03	276.570	276.382		-0,188	276.483	276.292		-0,201	276.461	276.202		-0,259	-	-0,216	9,00	20,000	-	-27,870	8,00	172,00	33,600	156,000	154,00	20,00	
04	276.285	276.071		-0,214	276.170	275.981		-0,189	276.107	275.891		-0,216	-	-0,206	9,00	20,000	-	-38,010	8,00	172,00	33,600	156,000	154,00	20,00	
05	275.940	275.760		-0,180	275.876	275.670		-0,206	275.821	275.580		-0,241	-	-0,209	9,00	20,000	-	-37,380	8,00	172,00	33,600	156,000	154,00	20,00	
06	275.586	275.448		-0,137	275.502	275.359		-0,143	275.476	275.269		-0,207	-	-0,162	9,00	20,000	-	-33,420	8,00	172,00	33,600	156,000	154,00	20,00	
07	275.254	275.138		-0,116	275.167	275.048		-0,139	275.151	274.958		-0,193	-	-0,149	9,00	20,000	-	-28,050	8,00	172,00	33,600	156,000	154,00	20,00	
08	275.000	274.827		-0,173	275.000	274.737		-0,263	274.979	274.647		-0,332	-	-0,256	9,00	20,000	-	-36,480	8,00	172,00	33,600	156,000	154,00	20,00	
8+10,19	274.798	274.517		-0,281	274.718	274.438		-0,280	274.637	274.335		-0,302	-	-0,268	9,00	19,190	-	-46,948	8,00	165,03	32,239	149,680	147,76	19,19	RUA 01
09	274.798	274.597		-0,201	274.718	274.518		-0,200	274.640	274.415		-0,225	-	-0,209	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9+3,25	274.806	274.607		-0,199	274.728	274.528		-0,200	274.648	274.425		-0,223	-	-0,207	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9+7,20	274.805	274.517		-0,288	274.725	274.438		-0,287	274.642	274.335		-0,307	-	-0,264	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	274.510	274.304		-0,206	274.482	274.214		-0,268	274.424	274.124		-0,300	-	-0,258	9,00	12,800	-	-31,795	8,00	110,08	21,504	99,840	98,56	12,80	
10+12,85	274.426	274.080		-0,346	274.215	273.990		-0,225	274.193	273.900		-0,293	-	-0,268	9,00	12,850	-	-31,572	8,00	110,51	21,588	100,220	98,95	12,85	
Total													204,84	5,12	-337,15		1,761,62	344,13	1,577,27	204,84	204,84				

FLS. 017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

Vinculo

Visto

Aceito

Autorizado

José Mário Zambon Teixeira
Prefeito Municipal

Max Rodrigo B. Souza
Engenheiro Civil

BANDEIRANTES



Aceito

Autorizado

José Mario Zambon Teixeira
Prefeito Municipal

Max Rodrigo B. Souza
Notas de Serviço nº 202827/D-TO
CDEA 202827/D-TO

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM - AVIMENTAÇÃO

Contratante: Pref. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO
Bairro: Cantão
Local: Rua Bela Vista 02

Cidade: Bandeirantes do Tocantins
Data: 03/2020
Folha: 01/01

PLATAFORMA										QUANTITATIVOS										cruzamentos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ESTACAS	BORDO ESQUERDO					EIXO					BORDO DIREITO					MEDIA		LARG. PLAT. TERRAPL.	DIST. ENTRE EST.	VOL. ATERRO +	VOL. TERRAPLANAGEM		LARG. PLAT. PROJETA DA	REGULAR SUB-LEITO	ESTAB. GRANUL. BASE (m³)	IMPRI. MAÇAO (m³)	PAVIMENTO TSD (m²)	MEIO FIO COM SARJETAS (m)	MEIO FIO SEM SARJETAS (m)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	COTA		CORTE -			COTA		CORTE -			ATERRO +	CORTE -	CORTE -	CORTE -	CORTE -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	TERRENO	PROJ.	ATER.	PROJ.	ATER.	TERRENO	PROJ.	ATER.	PROJ.	ATER.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
00	254.813	254.588	-0.225			254.770	254.545	-0.225			254.750	254.525	-0.225	-	-0.225	7.60	-	-	-	-	6.60	144.00	28.000	124.000	120.00	40.00	-	-	TO 230																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
01	254.499	254.250	-0.249			254.453	254.326	-0.127			254.406	254.250	-0.156	-	-0.177	7.60	20.000	-	-30.577	6.60	144.00	28.000	124.000	120.00	40.00	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
02	254.484	254.031	-0.453			254.335	254.107	-0.226			254.244	254.031	-0.213	-	-0.298	7.60	20.000	-	-36.125	6.60	144.00	28.000	124.000	120.00	40.00	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
03	254.190	253.812	-0.378			254.170	253.888	-0.282			254.141	253.812	-0.329	-	-0.330	7.60	20.000	-	-47.703	6.60	144.00	28.000	124.000	120.00	40.00	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
03+4.96	254.105	253.758	-0.347			254.083	253.834	-0.249			254.094	253.758	-0.336	-	-0.311	7.60	4.980	-	-12.118	6.60	35.86	6.972	30.880	29.88	9.96	-	-	RUA SEBASTIANA C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
03+8.21	254.026	253.723	-0.303			254.024	253.799	-0.225			254.041	253.723	-0.318	-	-0.262	7.60	3.230	-	-7.274	6.60	23.26	4.522	20.670	20.35	3.23	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
03+11.65	253.999	253.681	-0.318			254.003	253.757	-0.246			254.010	253.681	-0.329	-	-0.298	7.60	3.440	-	-7.577	6.60	24.77	4.816	22.020	21.67	3.44	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
04	253.994	253.579	-0.415			253.985	253.655	-0.330			253.939	253.579	-0.360	-	-0.368	7.60	8.350	-	-21.132	6.60	60.12	11.690	51.770	50.10	16.70	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
05	253.922	253.336	-0.586			253.761	253.412	-0.349			253.685	253.336	-0.349	-	-0.428	7.60	20.000	-	-60.521	6.60	144.00	28.000	124.000	120.00	40.00	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
06	253.610	253.093	-0.517			253.502	253.169	-0.333			253.455	253.093	-0.362	-	-0.404	7.60	20.000	-	-63.232	6.60	144.00	28.000	124.000	120.00	40.00	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
06+9.76	253.275	252.974	-0.301			253.293	253.050	-0.243			253.292	252.974	-0.318	-	-0.287	7.60	9.760	-	-25.640	6.60	70.27	13.664	60.510	58.56	19.52	-	-	RUA ANTONIA ALVES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
06+11.96	253.247	252.947	-0.300			253.246	253.023	-0.225			253.255	252.947	-0.308	-	-0.278	7.60	2.190	-	-4.702	6.60	15.77	3.066	14.020	13.80	2.19	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
06+13.77	253.242	252.927	-0.315			253.242	253.003	-0.239			253.223	252.927	-0.296	-	-0.283	7.60	1.820	-	-3.880	6.60	13.10	2.548	11.650	11.47	1.82	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
07	253.186	252.934	-0.252			253.142	252.934	-0.208			253.104	252.856	-0.246	-	-0.235	7.60	6.230	-	-12.279	6.60	44.86	8.722	39.870	39.25	6.23	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
08	252.186	252.790	0.604			252.908	252.714	-0.194			252.856	252.638	-0.218	0.302	-0.137	7.60	20.000	26.274	-26.323	6.60	144.00	28.000	128.000	126.00	20.00	20.00	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
09	252.657	252.570	-0.087			252.648	252.494	-0.154			252.627	252.418	-0.209	-	-0.150	7.60	20.000	26.274	-21.837	6.60	144.00	28.000	128.000	126.00	20.00	20.00	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
10	252.477	252.350	-0.127			252.474	252.274	-0.200			252.472	252.186	-0.274	-	-0.200	7.60	20.000	-	-26.625	6.60	144.00	28.000	128.000	126.00	20.00	20.00	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
10+10.66	252.475	252.233	-0.242			252.470	252.157	-0.313			252.465	252.081	-0.384	-	-0.313	7.60	10.660	-	-20.794	6.60	76.75	14.924	68.220	67.16	10.66	10.66	-	-	RUA BELA VISTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Visto

Aceito

Autorizado



José Mário Zambon Teixeira
Prefeito Municipal

Max Rodrigo B. Souza
Engenheiro Civil

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM ● AVIMENTAÇÃO²

Contratante:	Pref. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO	Cidade:	Bandeirantes do Tocantins
Bairro:	Canão	Data:	03/2020
Local:	Rua Ana Garcia 01	Folha:	01/01

BANDEIRANTES

[illegible]

Visto

Aceito

Autorizado

José Mário Zambon Teixeira
Prefeito Municipal

Max Rodrigo B. Souza

Engenheiro Civil
Notas de Serviço, Terraplenagem BANDEIRANTE (2).xls
CREA 202827/D-TO

Cidade:	Bandeirantes do Tocantins
Data:	03/2020
Folha:	01/01

BANDEIRANTES

FLS.
051

Aceito

Autorizado

José Mario Zambon Teixeira
Prefeito Municipal

Max Rodrigo B. Souza
Engenheiro Civil

CREA 202827/D -TO

Notas de Serviço Terraplenagem BANDEIRANTE (2).xls



NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM PAVIMENTAÇÃO

Contratante:	Pref. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO	Cidade:	Bandeirantes do Tocantins
Bairro:	Cantão	Data:	03/2020
Local:	Rua Sebastiana C. Oliveira	Folha:	01/01

ESTACAS		PLATAFORMA										QUANTITATIVOS										cruzamentos								
		BORDO ESQUERDO					EIXO					BORDO DIREITO					MÉDIA		LARG. PLAT. TERRAPL.	DIST. ENTRE EST.	VOL. TERRAPLANAGEM		LARG. PLAT. PROJEÇÃO DA	REGULAR SUB-LEITO	ESTAB. GRANUL. BASE (m³)	IMPRI. MAÇÃO (m³)	PAVIMENTO TSD (m³)	MEIO FIO COM SARILETA (m)	MEIO FIO SEM SARILETA (m)	
		TERRENO	PROJ.	CORTE - ATER. +	TERRENO	PROJ.	CORTE - ATER. +	TERRENO	PROJ.	CORTE - ATER. +	ATERRO +	CORTE - ATERRO -																		
00		254,105	253,758	-0,347	254,026	253,723	-0,303	253,999	253,681	-0,318	-	-0,323	7,60	-	-	-	-	6,60	-	-	-	-	-	-	-	-	RUA BELA VISTA			
01		254,474	253,834	-0,540	254,383	253,858	-0,525	254,295	253,762	-0,513	-	-0,526	7,60	-	-64,499	6,60	20,000	-	6,60	144,00	28,000	128,000	126,00	20,00	20,00	20,00				
02		254,511	254,069	-0,442	254,449	253,963	-0,456	254,397	253,917	-0,480	-	-0,459	7,60	-	-74,885	6,60	20,000	-	6,60	144,00	28,000	128,000	126,00	20,00	20,00	20,00				
03		254,504	254,204	-0,300	254,451	254,128	-0,323	254,395	254,052	-0,343	-	-0,322	7,60	-	-59,381	6,60	20,000	-	6,60	144,00	28,000	128,000	126,00	20,00	20,00	20,00				
04		254,502	254,070	-0,432	254,445	253,984	-0,451	254,373	253,918	-0,455	-	-0,448	7,60	-	-58,368	6,60	20,000	-	6,60	144,00	28,000	128,000	126,00	20,00	20,00	20,00				
4+17,15		254,236	253,955	-0,281	254,216	253,879	-0,337	254,194	253,803	-0,391	-	-0,336	7,60	-	-50,985	6,60	17,150	-	6,60	123,48	24,010	109,760	108,05	17,15	17,15	17,15	BD ANA GARCIA 1			
05		254,223	253,936	-0,287	254,183	253,860	-0,323	254,145	253,784	-0,361	-	-0,324	7,60	-	-7,148	6,60	2,850	-	6,60	20,52	3,990	18,240	17,96	2,85	2,85		EX A GARCIA 1/BD A GARCIA 2			
5+0,42		254,212	253,933	-0,279	254,180	253,857	-0,323	254,145	253,781	-0,364	-	-0,322	7,60	-	-1,030	6,60	0,420	-	6,60	3,02	0,588	2,770	2,77							
5+2,02		254,200	253,922	-0,278	254,167	253,846	-0,321	254,136	253,770	-0,366	-	-0,322	7,60	-	-3,913	6,60	1,600	-	6,60	11,52	2,240	10,560	10,56					EIXO ANA GARCIA 2		
5+3,74		254,189	253,910	-0,279	254,158	253,834	-0,324	254,121	253,758	-0,363	-	-0,322	7,60	-	-4,207	6,60	1,720	-	6,60	12,38	2,408	11,350	11,35					BE ANA GARCIA		
06		254,203	253,983	-0,220	254,179	253,907	-0,272	254,161	253,831	-0,330	-	-0,274	7,60	-	-36,826	6,60	16,280	-	6,60	117,07	22,764	104,060	102,44	16,28	16,28	16,28				
6+15,51		254,247	254,053	-0,194	254,250	253,977	-0,273	254,244	253,901	-0,343	-	-0,270	7,60	-	-32,062	6,60	15,510	-	6,60	111,67	21,714	99,260	97,71	15,51	15,51	15,51				
07		254,247	254,073	-0,174	254,250	253,987	-0,253	254,250	253,921	-0,329	-	-0,252	7,60	-	-8,906	6,60	4,490	-	6,60	32,33	6,286	28,740	28,29	4,49	4,49	4,49				
7+5,00		254,248	254,096	-0,152	254,245	254,020	-0,225	254,245	253,944	-0,301	-	-0,226	7,60	-	-9,882	6,60	5,000	-	6,60	36,00	7,000	32,000	31,50	5,00	5,00	5,00	RUA JOAO PEDRO			
Total												-	-	145,00	-	-	-411,29	-	1,043,99	203,00	928,74	914,63	141,26	138,41						

FLS 053

PRESIDENTE MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Visto Aceito

Autorizado

José Mário Zambon Teixeira
Prefeito Municipal

Max Roberto B. Souza
Engenheiro Civil

Notas de Serviço: 2020.01.01 - 2020.01.01

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM - AVIMENTAÇÃO

Contratante: Pref. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO
 Bairro: Cantão
 Local: Rua Bela Vista 03

Cidade: Bandeirantes do Tocantins
 Data: 03/2020
 Folha: 01/01

ESTACAS	PLATAFORMA										QUANTITATIVOS										cruzamentos			
	BORDO ESQUERDO					EIXO					BORDO DIREITO					MÉDIA								
	TERRENO	PROJ.	COTA	CORTE - ATER. +		TERRENO	PROJ.	COTA	CORTE - ATER. +		TERRENO	PROJ.	COTA	CORTE - ATER. +		ATERRO +	CORTE -	LARG. PLAT. PROJETA DA	REGULAR SUBLEITO	ESTAB. GRANUL. BASE (m³)	IMPRI. MAÇÃO (m³)	PAVIMENTO TSD (m³)	MEIO FIO COM SARJETAS (m)	MEIO FIO SEM SARJETAS (m)
00	255,151	254,926	-0,225	-0,225		255,164	254,959	-0,225	-0,225		255,206	254,981	-0,225	-0,225		-0,225	7,60	6,60	-	-	-	-	-	-
01	254,995	254,713	-0,282	-0,282		255,004	254,789	-0,215	-0,190		255,045	254,865	-0,190	-0,190		-0,226	7,60	6,60	144,00	26,000	126,000	126,00	20,00	20,00
02	254,891	254,543	-0,348	-0,348		254,943	254,619	-0,324	-0,466		255,009	254,543	-0,466	-0,466		-0,379	7,60	6,60	144,00	26,000	124,000	120,00	40,00	-
03	254,711	254,373	-0,338	-0,338		254,729	254,449	-0,280	-0,362		254,735	254,373	-0,362	-0,362		-0,327	7,60	6,60	144,00	26,000	124,000	120,00	40,00	-
3+19,82	254,508	254,205	-0,303	-0,303		254,507	254,281	-0,226	-0,306		254,511	254,205	-0,306	-0,306		-0,278	7,60	6,60	142,70	27,748	122,860	118,92	38,64	-
04	254,506	254,203	-0,303	-0,303		254,507	254,279	-0,228	-0,307		254,510	254,203	-0,307	-0,307		-0,279	7,60	6,60	142,70	27,748	122,860	118,92	38,64	-
05	254,301	253,958	-0,343	-0,343		254,256	254,034	-0,222	-0,290		254,248	253,958	-0,290	-0,290		-0,285	7,60	6,60	144,00	26,000	124,000	120,00	40,00	-
06	254,066	253,713	-0,353	-0,353		254,061	253,789	-0,272	-0,322		254,035	253,713	-0,322	-0,322		-0,326	7,60	6,60	144,00	26,000	124,000	120,00	40,00	-
07	253,839	253,468	-0,371	-0,371		253,768	253,544	-0,224	-0,272		253,740	253,468	-0,272	-0,272		-0,289	7,60	6,60	144,00	26,000	124,000	120,00	40,00	-
08	253,342	252,966	-0,346	-0,346		253,368	253,072	-0,296	-0,409		253,405	252,996	-0,409	-0,409		-0,350	7,60	6,60	144,00	26,000	124,000	120,00	40,00	-
09	252,894	252,524	-0,370	-0,370		252,911	252,600	-0,311	-0,430		252,864	252,524	-0,430	-0,430		-0,370	7,60	6,60	144,00	26,000	124,000	120,00	40,00	-
10	252,370	252,052	-0,318	-0,318		252,368	252,128	-0,240	-0,341		252,393	252,052	-0,341	-0,341		-0,300	7,60	6,60	144,00	26,000	124,000	120,00	40,00	-
10+14,88	252,124	251,700	-0,424	-0,424		252,000	251,776	-0,224	-0,300		252,000	251,700	-0,300	-0,300		-0,316	7,60	6,60	107,14	20,832	92,260	89,28	29,76	-
Visto											Total					-504,94		1.547,14	300,83	1.295,26	409,76	20,00		
Aceito											Autorizado													

FLS. 055
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

José Mário Zambon Teixeira
 Prefeito Municipal

Max Rodrigo B. Souza
 Engenheiro Civil
 Notas de Serviço 2023/2710 - 10

Cidade:

Data:	03/2020
-------	---------

Folha:	01/01
--------	-------

Visto	
Aceito	
Autorizado	

Azeito

Autorizado

Max Rodrigo B. Souza

Rodrigo B. Souza

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM

Contratante:	Pref. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO
---------------------	---

Bairro:	Cantão
---------	--------

Local:	Rua José Marceliano
--------	---------------------

Cidade:

Data:

Folha:

Bandeirantes do Tocantins

03/2020

01/01

[illegible]

Visto

Aceito

Autorizado

José Mário Zambon Teixeira

Prefeito Municipal

Max Rodrigo B. Souza

Engenheiro Civil

Notas de Serviço do Ministério da Saúde
CREA 202827/D-T0
Criação de Planilha em BANDEIRANTE (2).xls