

RESUMO DE CALÇADAS



Contratante: Pref. Mun. Bandeirantes do Tocantins - TO
Cidade: Bandeirantes do Tocantins
Data: 03/2020

RUA	COMPRIMENTO (m)	LARGURA Total (m)	ÁREA Total (m²)	LARGURA PISO TACTIL (m)	ÁREA PISO TACTIL (m²)	TERREPLENAGEM		ESPESSURA (m)	VOLUME DE CONCRETO (m³)
						ESCAVAÇÃO E CARGA (m³)	TRANSPORTE ESCAVADO P ATERRO m³xkm		
VILA PELÉ									
Rua Bernardo Sayão	189,20	1,25	236,50	0,25	47,30	35,48	532,20	0,06	11,35
Rua Terezinha dos Santos	200,33	1,25	250,41	0,25	50,08	37,56	563,40	0,06	12,02
Rua José de Souza Pinheiro - Trecho I	217,04	1,25	271,30	0,25	54,26	40,70	610,50	0,06	13,02
Rua Osvaldo Martins - Trecho 01 e Trecho 02	224,57	1,25	280,71	0,25	56,14	42,11	631,65	0,06	13,47
Rua 26 de Maio	34,60	1,25	43,25	0,25	8,65	6,49	97,35	0,06	2,08
Rua José de Souza Pinheiro - Trecho II	167,20	1,25	209,00	0,25	41,80	31,35	470,25	0,06	10,03
Rua Osvaldo Pimenta da Silva	236,48	1,25	295,60	0,25	59,12	44,34	665,10	0,06	14,19
Rua Adão Barbosa - Trecho 3	579,78	1,25	724,73	0,25	144,95	108,71	1.630,65	0,06	34,79
Rua Adão Barbosa - Trecho 1 e Trecho 2	802,94	1,25	1.003,68	0,25	200,74	150,55	2.258,25	0,06	48,18
Rua 05	243,42	1,25	304,28	0,25	60,86	45,64	684,60	0,06	14,61
Rua 06	253,49	1,25	316,86	0,25	63,37	47,53	712,95	0,06	15,21
Rua 07	237,87	1,25	297,34	0,25	59,47	44,60	669,00	0,06	14,27
Rua 08	213,74	1,25	267,18	0,25	53,44	40,08	601,20	0,06	12,82
Rua 09	171,01	1,25	213,76	0,25	42,75	32,06	480,90	0,06	10,26
Rua 10	124,20	1,25	155,25	0,25	31,05	23,29	349,35	0,06	7,45
Rua Cícero Carneiro	833,09	1,25	1.041,36	0,25	208,27	156,20	2.343,00	0,06	49,99
	4.728,96		5.911,21		1.182,25	886,69	13.300,35		283,74
SETOR CENTRAL III									
Rua Araguaia	442,61	1,25	553,26	0,25	110,65	82,99	1.244,85	0,06	26,56
Rua Domingos Leonel	210,25	1,25	262,81	0,25	52,56	39,42	591,30	0,06	12,62
Rua Castelo Branco	220,04	1,25	275,05	0,25	55,01	41,26	618,90	0,06	13,20
Rua Antônia Nogueira	175,12	1,25	218,90	0,25	43,78	32,84	492,60	0,06	10,51
	1.048,02		1.310,02		262,00	196,51	2.947,65		62,89
VILA MARQUES									
Rua 01	328,48	1,25	410,60	0,25	82,12	61,59	923,85	0,06	19,71
Rua 03	275,00	1,25	343,75	0,25	68,75	51,56	773,40	0,06	16,50
Rua 02	670,39	1,25	837,99	0,25	167,60	125,70	1.885,50	0,06	40,22
Rua 04	234,26	1,25	292,83	0,25	58,57	43,92	658,80	0,06	14,06
Rua 06	270,61	1,25	338,26	0,25	67,65	50,74	761,10	0,06	16,24
PISTA DE ACELERAÇÃO - TO 230		1,25	-	0,25	-	-	-	0,06	-
		1,25	-	0,25	-	-	-	0,06	-
		1,25	-	0,25	-	-	-	0,06	-
	1.778,74		2.223,43		444,69	333,51	5.002,65		106,73
MARTINÓPOLIS									
Rua 01	305,77	1,25	382,21	0,25	76,44	57,33	859,95	0,06	18,35
Rua 02	395,57	1,25	494,46	0,25	98,89	74,17	1.112,55	0,06	23,73
Rua 03	356,69	1,25	445,86	0,25	89,17	66,88	1.003,20	0,06	21,40
Rua 04	348,37	1,25	435,46	0,25	87,09	65,32	979,80	0,06	20,90
	1.406,40		1.757,99		351,59	263,70	3.955,50		84,38
CANTÃO									
Rua Bela Vista 01	99,25	1,25	124,06	0,25	24,81	18,61	279,15	0,06	5,96
Rua Bela Vista 02	400,12	1,25	500,15	0,25	100,03	75,02	1.125,30	0,06	24,01
Rua Ana Garcia 01	146,96	1,25	183,70	0,25	36,74	27,56	413,40	0,06	8,82
Rua Ana Garcia 02	236,28	0,50	118,14		-	17,72	265,80	0,06	7,09
Rua João Pedro	151,01	1,25	188,76	0,25	37,75	28,31	424,65	0,06	9,06
Rua Sebastiana C. Oliveira	261,23	1,25	326,54	0,25	65,31	48,98	734,70	0,06	15,67
Rua Antonia Alves	137,70	0,50	68,85		-	10,33	154,95	0,06	4,13
Rua Bela Vista 03	426,96	1,25	533,70	0,25	106,74	80,06	1.200,90	0,06	25,62
Rua Ana Garcia 03	149,55	1,25	186,94	0,25	37,39	28,04	420,60	0,06	8,97
Rua José Marceliano	173,10	1,25	216,38	0,25	43,28	32,46	486,90	0,06	10,39
	2.182,16		2.447,22		452,05	367,09	5.506,35		119,72
TOTAL									
	11.144,28		13.649,87		2.692,58	2.047,50	30.712,50		657,46

Max Rodrigo B. Souza
Engenheiro Civil
CREA 202827/D - TO

José Mário Zambon Teixeira
Prefeito Municipal