



FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
composição	COMP 1	Administração local	Mês		0,00	4.217,23
SICRO	P9884	Encarregado de terraplenagem	MÊS	0,357	0,00	7.425,60
SICRO	P9812	Engenheiro Civil	MÊS	0,07	0,00	22.375,76
composição	COMP 2	PLACA DE OBRA	M2		0,00	327,43
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01	0,00	271,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	14,26
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	19,09
SINAPI-I	4491	PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4	0,00	5,64
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1	0,00	250,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	0,00	10,32
SINAPI-I	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1	0,00	3,42
					0,00	0,00

19/02/2021

Data

Responsável Técnico: Igor Guimarães Matias  
CREA/CAU: 315014/D-TO

Igor Guimarães Matias  
Engenheiro Civil  
CREA 315014/D-TO

José Mário Zambon Teixeira  
Prefeito Municipal